



Ajuntament d'Andratx
Illes Balears

DOCUMENTO .- PRECIOS DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	-----	---------	--------	----------	---------

m³ EXCAVACIÓN CAPA VEGETAL

Excavación de capa vegetal a cielo abierto con medios mecánicos incluso la ayuda manual en lugares de difícil acceso. Se incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la partida así como la carga, el transporte de tierras y el acopio de las mismas hasta el lugar que indique la D.F. para posteriores rellenos o transporte al vertedero autorizado incluso canon de vertido y mantenimiento del vertedero

B0001.0030	0,009	h	oficial 1ª	21,49	0,19
B0001.0060	0,009	h	Peon especializado	17,90	0,16
B3008.0080	0,025	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	31,18	0,78
B3008.0310	0,100	h	pala cargadora s/oruga de 1.15m3	45,14	4,51

COSTE UNITARIO TOTAL

5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos incluso la ayuda manual en lugares de difícil acceso. Se incluyen todos los materiales, maquinaria, medios y trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la partida así como la carga, el transporte de tierras y el acopio de las mismas hasta el lugar que indique la D.F. para posteriores rellenos o transporte al vertedero autorizado incluso canon de vertido u mantenimientos el vertedero.

B0001.0030	0,150	h	oficial 1ª	21,49	3,22
B0001.0060	0,250	h	Peon especializado	17,90	4,48
B3008.0080	0,250	h	camion volquete 8 m3 de carga uT	31,18	7,80
B3008.0320	0,250	h	pala cargadora s/oruga de 1.96m3	59,14	14,79

COSTE UNITARIO TOTAL

31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con VEINTISEIS CÉNTIMOS

DEMOL004 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón impreso o equivalentes, con solera de hormigón en masa 10/15 cm de espesor, incluso demolición de la canalización, cableado y arquetas existentes de los servicios a sustituir o reponer, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero autorizado, incluido canon y tasas. Incluso p.p. de medios auxiliares.

451.584	0,009	h.	Capataz	22,45	0,20
O01OA070	0,060	h.	Peón ordinario	16,41	0,98
M05EN030	0,053	h.	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	45,08	2,39
M06MR230	0,024	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,76	0,26
M05RN020	0,030	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	31,85	0,96
M07CB020	0,017	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,26	0,58

COSTE UNITARIO TOTAL

5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



DEMOL005 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero autorizado, incluso canon y tasas. Incluso p.p. de medios auxiliares.

451.584	0,010	h.	Capataz	22,45	0,22
O01OA070	0,030	h.	Peón ordinario	16,41	0,49
M05EN030	0,100	h.	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	45,08	4,51
M06MR230	0,020	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.10,76		0,22
M05RN020	0,022	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	31,85	0,70
M07CB020	0,015	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,26	0,51

COSTE UNITARIO TOTAL

6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02ES050 m3 EXC.ZANJA T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070	0,900	h.	Peón ordinario	16,41	14,77
M05EC110	0,160	h.	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.	27,05	4,33
M08RI010	0,850	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,10	2,64

COSTE UNITARIO TOTAL

21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02SZ070 m3 REL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. De espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070	1,300	h.	Peón ordinario	16,41	21,33
M08RI010	0,750	h.	Pisón vibrante 70 kg.	3,10	2,33
P01DW050	1,000	m3	Agua	1,15	1,15

COSTE UNITARIO TOTAL

24,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

TIERR003 m² DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm

Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm según especificaciones del PG-3/4, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero (incluso canon o tasas) o lugar de empleo. Incluso p.p. de medios auxiliares.

451.584	0,012	h.	Capataz	22,45	0,27
M08NM010	0,008	h.	Motoniveladora de 135 CV	60,76	0,49
M05PC020	0,100	h.	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	42,67	4,27
M07CB020	0,007	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,26	0,24

COSTE UNITARIO TOTAL

5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VENTISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS UNITARIO

Mini cargadora Bobcat S-175	27 EUR/H
Retro Mixta Komatsu / 8 TN.	35 EUR/H
Giratoria Bobcat 430 / 3,5 TN.	30 EUR/H
Giratoria Case CX 750 SR / 8 TN	40 EUR/H
Giratoria New Holland E-215 / 25 TN	49EUR/H
Pala Carg.de neumaticos / 10 TN	50EUR/H
Camión Grua M-50	44EUR/H
Camión Grua M-70	55EUR/H
Camión Grua 18 Tn	36EUR/H
Camión 3 Ejes	38EUR/H
Camión Trailer	40EUR/H