

Presupuesto Padre Pascual

Capítulo Ud INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Capítulo Ud ARQUETAS Y POZOS

Partida u Acometida de red general saneamiento hasta 4m, incluido pozo de bloqueo de PE, tapa de fundicion y marco clase D-125 clip de conexión a colector general y tubo PVC DN 200 6 atm. Completamente acabado reposicion de pavimento de piedra incluida y en funcionamiento.

10,00 408,50 4.085,00

TOTAL PEM 4.085,00

GG+ BI (13%) 531,05

IVA (21%) 969,37

TOTAL CONTRATA 5.585,42

El tecnico municipal,


Dairo Fdez Herrera

19/10/2016