

Presupuesto y medición

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
1.1 DEC040	m ³	Demolición de muro de mampostería ordinaria en mal estado de conservación a una cara vista de piedra caliza, en seco, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. estima el 100% con estado recuperable. Incluye trabajos de limpieza y acopio.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
Font des bosc 1	1	5,000	0,500	3,000	7,500	
Font des bosc 2	1	2,000	0,500	1,000	1,000	
Morella	1	5,000	0,500	1,500	3,750	
		Total m ³			12,250	
				22,37	274,03	

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.1 Movimiento de tierras en edificación					
2.1.1 Desbroce y limpieza					
2.1.1.1 ADL010	m ²	Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.			
		Total m ²	25,000	2,74	68,50
2.1.2 Excavaciones					
2.1.2.1 ADE010	m ³	Excavación para base de marge en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.			
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>
Font des bosc 1	1	5,000	0,400	0,400	0,800
Font des bosc 2	1	2,000	0,400	0,400	0,320
Morella	1	5,000	0,400	0,400	0,800
		Total m ³	1,920	34,39	66,03

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
3.1 Cantería						
3.1.1 Muros						
3.1.1.1 ECM010c	m ³	Muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, colocada con mortero				
	<u>Uds.</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Subtotal</u>	
Font des bosc 1	1	5,000	0,400	3,000	6,000	
Font des bosc 2	1	2,000	0,400	1,000	0,800	
Morella	1	5,000	0,400	1,500	3,000	
		Total m ³			9,800	
				384,29	3.766,04	

Presupuesto de ejecución material

1. Demoliciones	274,03
2. Acondicionamiento del terreno	134,53
3. Estructuras	3.766,04
Total:	<hr/> 4.174,60

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.

ARQUITECTO TECNICO

ALEXANDRE PUJOL ENRICH