

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
1.1	M³	Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra arenisca, en seco, con con maquinaria.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		muro existente	1	10,000	0,500	4,000	20,000	
							20,000	20,000
		Total m³			20,000		38,50	770,00
1.2	M	Desmontaje de Horca de Seguridad formada por viga metálica formada por perfil de acero laminado IPE 100 o similar, de más de 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		horcas de seguridad	4	6,000			24,000	
							24,000	24,000
		Total m			24,000		15,26	366,24
		Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones :	1.136,24					

Presupuesto parcial nº 2 Excavaciones

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe		
2.1	M³	Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
			1	10,000	1,500	0,550	8,250		
							8,250	8,250	
			Total m³:			8,250	26,81	221,18	
			Total presupuesto parcial nº 2 Excavaciones :						221,18

Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe	
3.1	M²	Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
			1	10,000	1,500		15,000		
							15,000	15,000	
			Total m²:			15,000	13,42	201,30	
3.2	M³	Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³.							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
			1	10,000	1,500	0,550	8,250		
							8,250	8,250	
			Total m³:			8,250	226,47	1.868,38	
			Total presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones :						2.069,68

Presupuesto parcial nº 4 Muros

Nº	Ud	Descripción	Medición		Precio	Importe	
4.1	M³	Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/Ila fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, con acabado visto.Se incluye el relleno y compactado del trasdosado.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	10,000	0,350	4,500	15,750	
						15,750	15,750
		Total m³:		15,750		376,71	5.933,18
4.2	M²	Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de hormigón, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	10,000		4,500	45,000	
						45,000	45,000
		Total m²:		45,000		5,48	246,60
Total presupuesto parcial nº 4 Muros :							6.179,78

Presupuesto parcial nº 5 Calidad

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
5.1	Ud	Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.			
Total Ud:			1,000	110,31	110,31
5.2	Ud	Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación de dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.			
Total Ud:			1,000	61,56	61,56
Total presupuesto parcial nº 5 Calidad :					171,87

Presupuesto de ejecución material

1 Demoliciones	1.136,24
2 Excavaciones	221,18
3 Cimentaciones	2.069,68
4 Muros	6.179,78
5 Calidad	171,87
<hr/>	
Total	9.778,75

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de **NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.**

TECNICO MUNICIPAL

ALEXANDRE PUJOL ENRICH