

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO DC RED DE SANEAMIENTO</b>									
<b>SAN.100010</b>	<b>mI CORTE PAV.ASFÁLT.</b> CORTE PAV.ASFÁLT. Corte realizado en el pavimento asfáltico existente para realización de la zanja de saneamiento, realizado con sierra mecánica, incluso todos los medios necesarios para su completa terminación.								
		2	46,00			92,00			
							92,000	0,86	79,12
<b>SAN.100020</b>	<b>m3 EXC.MECÁN.ZANJA</b> EXC.MECÁN.ZANJA Excavación con medios mecánicos de zanjas, en cualquier tipo de terreno incluso retoque manual, entivado, extracción de tierras al borde y retirada de material no apto para relleno i/ Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, o material sobrante de la excavación, con camión volquete de carga máxima 10 t., a una distancia de 40 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta i/ carga, y canon de vertido. Totalmente terminado.								
		1	46,00	0,80	1,00	36,80			
							36,800	31,55	1.161,04
<b>DEM100210</b>	<b>m3 RECOG.CARG.Y TRANSP.VERTED.AUT.</b> RECOG.CARG.Y TRANSP.VERTED.AUT. Carga y transporte de escombros o material sobrante, mediante camión o retirada y carga de contenedor, a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga, incluso mano de obra necesaria para la carga y canon de vertido, según MEMORIA Y PLIEGOS. Totalmente terminado.								
		1	46,00	1,00	0,80	36,80			
	30% esponjamiento	0,3	36,80			11,04			
							47,840	27,74	1.327,08
<b>SAN.100030</b>	<b>m3 REL.L.GRAV.nº1 ASIENTO Y PROTECCIÓ TUB.</b> RELL.GRAV.nº6 ASIENTO Y PROTECCIÓ TUB. Relleno y extendido de zanja con arena o gravilla del nº 6, en asiento y recubrimiento de tuberías, incluso vertido y rasanteo y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.								
		1	46,00	0,80	0,50	18,40			
							18,400	20,48	376,83
<b>SAN.100050</b>	<b>m3 REL.L.ZAHORAS ART.ZANJA</b> RELL.ZAHORAS ART.ZANJA Suministro y colocación de zahorra artificial para relleno de zanjas, colocada, extendida y compactada con una compactación del 95% del proctor normal, en capas de 30cm de espesor. Totalmente terminado.								
		1	46,00	0,80	0,20	7,36			
							7,360	19,66	144,70
<b>SAN.100060</b>	<b>m3 REL.L.HORM.HM-25-P-20-I</b> RELL.HORM.HM-25-P-20-I Relleno de hormigón en masa HM-25/P/20/IIa, de resistencia 250kg/cm2, árido 20mm, consistencia plástica elaborada en central, para cubricción y protección de la tubería. Totalmente terminado.								
		1	46,00	0,80	0,30	11,04			
							11,040	110,59	1.220,91
<b>SAN.100080</b>	<b>ud EMPALMES REDES NUEVAS A RED GNRAL.</b> EMPALMES REDES NUEVAS A RED GNRAL. Empalme de redes nuevas o reformadas de saneamiento a la red general municipal, i/ colocación de tubería de PVC de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Se entienden los trabajos de empalmes a los pozos de conexión existente y de las acometidas existentes.								
	red	2				2,00			
	EMPALME ACOMETIDAS EXISTENTES	4				4,00			
							6,000	182,07	1.092,42

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REPOSICIÓN DE RED DE SANEAMIENTO CALLE METLERA 5A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SAN.100040	<b>ml TUBERIA DIAM.315mm SANECOR</b> TUBERIA DIAM.315mm SANECOR Tubería de PVC para saneamiento, de 315mm de diámetro exterior, tipo sanecor, color teja con junta elástica, interior liso exterior corrugado, Kn 315-6 AT.AZ, incluso p.p. de piezas especiales. Totalmente terminada.	1	46,00			46,00			
	METLERA						46,000	40,86	1.879,56
SAN.100070	<b>ud POZO REGISTR.110x3 metros</b> POZO REGISTR.110x3 metros Pozo de registro par alcantarillado de 1.10 metros de diámetro interior hasta 3 metros de profundidad, realizado con anillos prefabricados de hormigón de paredes de 10cm de espesor, con solera de hormigón H-125 de 20cm de espesor, pieza troncocónica de hormigón para unión con junta rígida machiembreda, pates de acero galvanizado de 25x31.5cm., cada 30 cm, marco y tapa de cerramiento estanco de fundición D-400, i/ excavación. Totalmente terminado	2				2,00			
							2,000	401,41	802,82
<b>TOTAL CAPÍTULO DC RED DE SANEAMIENTO.....</b>									<b>8.084,48</b>
<b>TOTAL.....</b>									<b>8.084,48</b>